

Zadania inwestycyjne i remontowe wykonane w 2013 roku

1. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie przy ul. Fabrycznej 27

- **wykonanie audytu energetycznego**, projektu termomodernizacji budynku dydaktycznego i warsztatów szkolnych, projektu budowy kotłowni gazowej i remontu instalacji centralnego ogrzewania oraz ekspertyz ornitologicznych

koszt wykonania dokumentacji: **65 337,00 zł. brutto**

- **budowa kotłowni gazowej**

wartość inwestycji: **315 360, 00 zł. brutto**

termin: **koniec czerwca – wrzesień b.r.**

zakres prac: przebudowa istniejącego budynku techniczno-garażowego i dostosowanie go zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami do funkcji kotłowni gazowej, budowa wewnętrznej instalacji gazowej, rozbudowa instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej, montaż dwóch kotłów stojących kondensacyjnych o łącznej mocy ok. 600 kW wraz z automatyką i układem sterowniczym, montaż kominów: spalinowego i wentylacyjnego.

2. Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie, ul. Paderewskiego 1 i 5

- wykonanie projektu termomodernizacji budynku przy ul Paderewskiego 1, wykonanie audytów energetycznych i projektów remontu instalacji centralnego ogrzewania w obu budynkach SOSW (ul. Paderewskiego 1 i 5) oraz ekspertyz ornitologicznych

koszt wykonania dokumentacji: **39 445,00 zł. brutto**

3. Zespół Szkół w Libiążu, ul. Górnicza 3

- **remont pokrycia dachu budynków Zespołu Szkół w Libiążu : dydaktycznego, przewiązki oraz części administracyjnego**

wartość robót: **67 532,00 zł brutto**

termin: **lipiec - sierpień b.r.**

zakres wykonanych robót obejmował: wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej oraz częściowy remont czapek kominowych i tynków kominów.

- **remont hali sportowej przy Zespole Szkół w Libiążu**

wartość planowanych robót: **189 000,00 zł. brutto**

termin: **do 15 listopada 2013 r.**

zakres planowanych robót:

1. remont węzłów sanitarnych w zakresie:

- malowanie ścian i sufitów,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- montaż gotowych kabin w.c.,
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i armatury sanitarnej,
- wymiana warstw posadzkowych, położenie płytek podłogowych „gress”, wykończenie ścian płytkami ceramicznymi,
- remont instalacji elektrycznej w remontowanych węzłach sanitarnych

2. remont oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

3. wymianę przeszklenia nad trybuną

4. wymianę stolarki wewnętrznej drzwiowe

5. remont posadzki parkietowej hali: cyklinowanie, nanoszenie linii boisk ,trzykrotne malowanie lakierem antypoślizgowym i niepalnym, wymiana listew przypodłogowych

3. I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie przy ul. Piłsudskiego 14

- **remont połączonych sal lekcyjnych na potrzeby sali multimedialnej**

wartość planowanych robót: **42 228,00 zł. brutto**

termin: **wrzesień – listopad b.r.**

zakres prac: renowacja posadzki parkietowej, naprawa i malowanie tynków wewnętrznych ścian, wykonanie sufitu podwieszanego, wymiana instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi.

4. Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, ul. Gwarków 3

- **remont schodów wejścia głównego wraz z dobudową pochylni dla niepełnosprawnych**

koszt wykonanych robót: **57 420,00 zł. brutto**

termin: **lipiec – wrzesień b.r..**

zakres prac: rozbiórka istniejących schodów, wybudowanie nowych, prostych o konstrukcji żelbetowej wraz z dobudową pochylni dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia schodów i pochylni jest wykonana z kostki betonowej, wykonano nowe poręcze i barierki stalowe.

- **remont posadzki w pracowni szkolnej**

koszt wykonanych robót: **11 650,00 zł.**

termin: **sierpień – wrzesień b.r.**

zakres prac: rozebranie starej posadzki, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wylanie nowej posadzki cementowej i położenie wykładziny homogenicznej.

6. II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie przy ul. Wyszyńskiego 19

- **budowa lodowiska sezonowego** wraz z budynkiem szatniowo-administracyjnym, wiatą, agregatem chłodniczym oraz elementami małej architektury i z infrastrukturą techniczną niezbędną do funkcjonowania obiektu.

Koszt wykonania dokumentacji: **59 778,00 zł. brutto**

Koszt budowy lodowiska po przetargu: **2 858 870,00 zł. brutto – Wykonawca – HEFAL SERWIS S.A. – Wodzisław Śląski**

Całość inwestycji będzie realizowana w 2 etapach (2013 r. – 2014 r.)

Wymiary płyty lodowiska: 20,00 m x 40,00 m

Etap I obejmuje:

- zabudowę agregatu chłodniczego
- budowę kanału technologicznego dla kolektora instalacji chłodniczej
- ułożenie sezonowej płyty lodowiska z bandami
- budowę budynku rolby
- budowę nawierzchni z kostki betonowej na składowanie lodu i dla przejazdu rolby
- budowę przyłączy: prądu, wody, kanalizacji deszczowej
- ustawienie drewnianych kontenerów mieszczących kasę, szatnie i wypożyczalnię łyżew
- ustawienie mobilnego oświetlenia i nagłośnienia lodowiska.

Etap II obejmuje:

- budowę budynku szatniowo – administracyjnego z przyłączami kanalizacji sanitarnej, deszczowej i hydrantu zewnętrznego
- budowę przyłącza ciepłego
- budowę wiaty, chodników, wjazdu
- wykonanie niwelacji terenu i uporządkowanie terenów zielonych

Płyta lodowiska w postaci mat po zakończeniu sezonu zimowego będzie rolowana pasami i składana w kanale technologicznym, bandy, przestawne ogrodzenie oraz słupy oświetleniowe będą demontowane i przechowywane pod wiatą gospodarczą. Natomiast oprawy oświetleniowe, głośniki i kable będą składowane w pomieszczeniu gospodarczym budynku.

Budynek szatniowo – administracyjny:

- szatnia
- kawiarnia / mini bar

- węzeł sanitarny (damski, męski, dla osób niepełnosprawnych)
- wypożyczalnia łyżew z kasą biletową
- kasa
- pomieszczenia socjalne
- pomieszczenia techniczne / magazyny
- pomieszczenie biurowe – kierownik obiektu

7. Komisariat Policji w Alwerni przy ul. Korycińskiego 10

- **remont klatki schodowej wraz z wymianą drzwi wejściowych zewnętrznych i wewnętrznych**

wartość planowanych robót: **43 890,00 zł. brutto**

termin: **wrzesień – listopad b.r.**

zakres prac:

1. remont holu i przedsionka w zakresie:
 - wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych wejścia do budynku
 - częściowe zamurowanie otworu po zdemontowanych drzwiach zewnętrznych z wykonaniem ocieplenia, tynków zewnętrznych i wewnętrznych,
 - wykonanie w lekkiej zabudowie ścianek wewnętrznych i sufitu,
 - wykonanie instalacji oświetleniowej,
 - uzupełnienie tynków ścian , malowanie ścian i sufitu.
2. remont klatki schodowej w zakresie :
 - wymiana posadzki w holu na piętrze przy klatce schodowej,
 - malowanie ścian i sufitów po uprzednim usunięciu starej farby,
 - przemalowanie balustrady oraz rur instalacji,
 - wymiana opraw oświetleniowych,
 - wykonanie instalacji domofonu.